

Paketo, 1 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	A klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	2326.35

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir giniams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.	Papildomai įrengiamas laiptų aptaisymas plytelėmis. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m3	3.92	630.05 €	2469.8 €	2988.46 €
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	18	187.36 €	3372.48 €	4080.7 €
Nuogrindos sutvarkymas							
Nuogrindos sutvarkymas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m2	95.3	40.64 €	3872.99 €	4686.32 €
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.	Rekuperacinės sistemos šilumos atgavimo efektyvumas ne mažiau 85 % (Efektyvumas turi būti sertifikuotas pagal Europos normas (EN13141- 8)), esant maksimaliam oro debitui.	vnt	80	1695.76 €	135660.8 €	164149.57 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	190.24	115.46 €	21965.11 €	26577.78 €

Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- $U < 0,36 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	182	176.1 €	32050.2 €	38780.74 €
Sienų šiltinimas							
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	6	76.97 €	461.82 €	558.8 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis- mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,18 > U \geq 0,12 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.	$U \leq 0,15$ Fasado apdaila - plytelės. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu. Į ĩkainį įtrauktas esamos apdailos nuo galinių pastato sienų nuardymas prieš atnaujinimo modernizavimo darbus.	m ²	1729.29	167 €	288791.43 €	349437.63 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- neoporas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,18 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Balkonų vidus. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	479.66	128.15 €	61468.43 €	74376.8 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas(paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	30.1	72.82 €	2191.88 €	2652.17 €
Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas apdailos plokštėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5 Apdailinių plokščių tvirtinimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	174.22	114.01 €	19862.82 €	24034.01 €
Rūsio lubų šiltinimas							

Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,36 \geq U \geq 0,26$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	478.2	41 €	19606.2 €	23723.5 €
Stogų atnaujinimas							
Sutaptintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų polistirolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - $0,16 > U \geq 0,10$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	$U \leq 0,14$ Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	653.93	159.31 €	104177.59 €	126054.88 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2. Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3. Izoliacinių plokščių paklojimas. 4. Naujos dangos įrengimas. 5. Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6. Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	Balkonų ir įėjimo stogeliai. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	54.67	119.38 €	6526.5 €	7897.07 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Balkonai stiklinami nuo turėklo iki lubų. $U \leq 1,1$, oro klasė 4. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	240.9	216.86 €	52241.57 €	63212.3 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniiais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m ² iki 1,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – $1,3 > U \geq 1,1$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	$U \leq 1,0$, oro klasė 4 su išnešimu į šiltinamąjį sluoksnį. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	66.36	438.57 €	29103.51 €	35215.25 €

Esamų langų keitimas plastikiniiais langais, įstatant langus sienų šiltinamajame sluoksnyje, naudojant kompozicinių profilių sistemą. Lango plotas daugiau 1,5 m ² iki 3,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kompozicinių profilių sistemos klijavimas; 2. Staktų sandūrų izoliavimas išsiplečiančiomis juostomis; 3. Langų blokų keitimas; 4. Sandūrų sandarinimas iš lauko pusės išsiplečiančiais sandarimo tarpikliais; 5. Aptašymas PVC apdailos juosta; 6. Palangių įstatymas.	U≤1.0, oro klasė 4 su išnešimu į šiltinamąjį sluoksnį. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	450.7	364.31 €	164194.52 €	198675.37 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,9>U≥1,7 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	U≤1.4 Įėjimo ir rūšio durys. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	22.55	427.59 €	9642.15 €	11667 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	U≤1.4 Tambūro durys. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	6.3	385.29 €	2427.33 €	2937.07 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davkliais montavimas. 7. Varžų matavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	laiptinė	15	485.56 €	7283.4 €	8812.91 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ² rūšio ploto	478.2	18.94 €	9057.11 €	10959.1 €
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinį jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinį jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	butas	45	132.3 €	5953.5 €	7203.74 €
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinį jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	vnt.	1	1461.18 €	1461.18 €	1768.03 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							

Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	190	36.97 €	7024.3 €	8499.4 €
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	162	59.31 €	9608.22 €	11625.95 €
Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	162	21.55 €	3491.1 €	4224.23 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	vnt	9	231.38 €	2082.42 €	2519.73 €
Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas							
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	šilumos daliklis	140	145.89 €	20424.6 €	24713.77 €
Šildymo sistemos remontas							
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	vnt.	31	285.47 €	8849.57 €	10707.98 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	380	29.29 €	11130.2 €	13467.54 €

Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	1014	28.02 €	28412.28 €	34378.86 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	kW	108	127.79 €	13801.32 €	16699.6 €
Termostatinių radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	vnt.	143	56.04 €	8013.72 €	9696.6 €
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtųjų įrenginių galia nuo 300kW iki 400kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	kW	305	50.53 €	15411.65 €	18648.1 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	butas	45	126.3 €	5683.5 €	6877.04 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.	Bendro naudojimo reikmėms. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	kW	3	1387.83 €	4163.49 €	5037.82 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas							
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	24	82.33 €	1975.92 €	2390.86 €
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	48	44.66 €	2143.68 €	2593.85 €

Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	53	60.55 €	3209.15 €	3883.07 €	
							Iš viso:	1366413.6 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemonės]]								
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas								
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	18	75.98 €	1367.64 €	1654.84 €	
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	106	58.46 €	6196.76 €	7498.08 €	
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	144	46.83 €	6743.52 €	8159.66 €	
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas								
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	112	36.51 €	4089.12 €	4947.84 €	

<p>Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.</p>	<p>Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.</p>	<p>m</p>	<p>150.5</p>	<p>58.15 €</p>	<p>8751.58 €</p>	<p>10589.41 €</p>
<p>Iš viso:</p>							<p>32849.83 €</p>

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo sesd c02 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	570470.28	216.96	133.25	83.71		
Paketo rodikliai	A klasė	190971.87	72.63	26.42	46.21	66.52	88.42

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2
4.1.	Statybos darbai iš viso	1399263.43 €	601.48 €/m2
4.2.	Iš jų:		
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1366413.6 €	587.36 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	148886.4 €	
4.5.	Iš jų:		
4.6.	Projekto administravimas	91886.4 €	39.5 €/m2
4.7.	Iš viso:	1548149.83 €	665.48 €/m2
4.8.	Rezervas	279852.69 €	120.3 €/m2

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)

Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).

Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“

4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr.	Pastato naudingas plotas (m ²)	Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m ²)	Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)
4.1.1.	2326.35	64 €	148886.4 €/m ²

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eiles Nr.	Paslaugų pavadinimas	Siūloma įkainio procentinė dalis (%)*	Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	30 %	44665.92 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	20 %	29777.28 €
4.2.3.	Projekto administravimas	50 %	74443.2 €
4.2.4.	Iš viso:	100 %	148886.4 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos	Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	1500 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	2000 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	20000 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	2000 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	0 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	3000 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	4000 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	3000 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	1500 €
4.3.10.	Iš viso:	37000 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.	Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)*	Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos	Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)
4.4.1.	50 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	45943.2 €
4.4.2.	15 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	13782.96 €
4.4.3.	15 %	Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	13782.96 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	18377.28 €
4.4.5.	100 %	Iš viso:	91886.4 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eilės Nr.	Lėšų poreikis	Suma, Eur
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	37000 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	20000 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	91886.4 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	49	
Atėmus valstybės paramą	Metais	30	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	43	
Atėmus valstybės paramą	Metais	29	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eiles Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1399263.43 €	90.38 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	148886.4 €	9.62 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.	Iš viso:	1548149.83 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eiles Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	148886.4 €	64 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	74443.2 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	44665.92 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	29777.28 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinių efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	430374.75 €	185 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	Iš viso:	579261.15 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eilės Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų bendras plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiuavus numatomą rezervą Eur/m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiuavus numatomą rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
Gyvenamosios paskirties patalpos														
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 7897-5008-4010:0013	Gyvenamųjų (butų)	50.14	20268.02	9575.19 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3478.07 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 775.84 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 4103.74	708.01	30551.22	9275.9	21275.32	1.77	Ne	2.12	Ne	

7.2	Buto/patalpos numeris: 2 7897-5008-4010:0001	Gyvenamųjų (butų)	36.27	14661.37	6028.94 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1983.69 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 775.84 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2051.87	512.13	21202.44	6709.95	14492.49	1.66	Ne	1.99	Ne
7.3	Buto/patalpos numeris: 3 7897-5008-4010:0040	Gyvenamųjų (butų)	64.03	25882.76	11631.1 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4972.45 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 775.84 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1779.07 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 4103.74	904.13	38417.99	11845.55	26572.44	1.73	Ne	2.08	Ne

7.4	Buto/patalpos numeris: 4 7897-5008-4010:0029	Gyvenamųjų (butų)	50.14	20268.02	9575.19 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3478.07 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 775.84 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 4103.74	708.01	30551.22	9275.9	21275.32	1.77	Ne	2.12	Ne
7.5	Buto/patalpos numeris: 5 7897-5008-4010:0025	Gyvenamųjų (butų)	36.27	14661.37	6028.94 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1983.69 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 775.84 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2051.87	512.13	21202.44	6709.95	14492.49	1.66	Ne	1.99	Ne

7.6	Buto/patalpos numeris: 6 7897-5008-4010:0022	Gyvenamųjų (butų)	64.03	25882.76	<p>11631.1 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4972.45</p> <p>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 775.84</p> <p>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1779.07</p> <p>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 4103.74</p>	904.13	38417.99	11845.55	26572.44	1.73	Ne	2.08	Ne
7.7	Buto/patalpos numeris: 7 7897-5008-4010:0036	Gyvenamųjų (butų)	50.14	20268.02	<p>9575.19 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3478.07</p> <p>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 775.84</p> <p>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54</p> <p>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 4103.74</p>	708.01	30551.22	9275.9	21275.32	1.77	Ne	2.12	Ne

7.8	Buto/patalpos numeris: 8 7897-5008-4010:0007	Gyvenamųjų (butų)	36.27	14661.37	6028.94 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1983.69 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 775.84 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2051.87	512.13	21202.44	6709.95	14492.49	1.66	Ne	1.99	Ne
7.9	Buto/patalpos numeris: 9 7897-5008-4010:0026	Gyvenamųjų (butų)	64.03	25882.76	11631.1 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4972.45 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 775.84 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1779.07 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 4103.74	904.13	38417.99	11845.55	26572.44	1.73	Ne	2.08	Ne

7.10	Buto/patalpos numeris: 10 7897-5008-4010:0035	Gyvenamųjų (butų)	50.14	20268.02	<p>9575.19 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3478.07</p> <p>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 775.84</p> <p>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54</p> <p>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 4103.74</p>	708.01	30551.22	9275.9	21275.32	1.77	Ne	2.12	Ne
7.11	Buto/patalpos numeris: 11 7897-5008-4010:0038	Gyvenamųjų (butų)	36.27	14661.37	<p>6028.94 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1983.69</p> <p>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 775.84</p> <p>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54</p> <p>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2051.87</p>	512.13	21202.44	6709.95	14492.49	1.66	Ne	1.99	Ne

7.12	Buto/patalpos numeris: 12 7897-5008-4010:0004	Gyvenamųjų (butų)	64.03	25882.76	<p>11631.1 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4972.45</p> <p>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 775.84</p> <p>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1779.07</p> <p>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 4103.74</p>	904.13	38417.99	11845.55	26572.44	1.73	Ne	2.08	Ne
7.13	Buto/patalpos numeris: 13 7897-5008-4010:0024	Gyvenamųjų (butų)	50.14	20268.02	<p>9575.19 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3478.07</p> <p>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 775.84</p> <p>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54</p> <p>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 4103.74</p>	708.01	30551.22	9275.9	21275.32	1.77	Ne	2.12	Ne

7.14	Buto/patalpos numeris: 14 7897-5008-4010:0008	Gyvenamųjų (butų)	36.27	14661.37	6028.94 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1983.69 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 775.84 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2051.87	512.13	21202.44	6709.95	14492.49	1.66	Ne	1.99	Ne
7.15	Buto/patalpos numeris: 15 7897-5008-4010:0030	Gyvenamųjų (butų)	64.03	25882.76	11631.1 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4972.45 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 775.84 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1779.07 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 4103.74	904.13	38417.99	11845.55	26572.44	1.73	Ne	2.08	Ne

7.16	Buto/patalpos numeris: 16 7897-5008-4010:0042	Gyvenamųjų (butų)	50.26	20316.53	9575.19 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3478.07 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 775.84 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 4103.74	709.69	30601.41	9298.1	21303.31	1.77	Ne	2.12	Ne
7.17	Buto/patalpos numeris: 17 7897-5008-4010:0021	Gyvenamųjų (butų)	36.27	14661.37	6028.94 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1983.69 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 775.84 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2051.87	512.13	21202.44	6709.95	14492.49	1.66	Ne	1.99	Ne

7.18	Buto/patalpos numeris: 18 7897-5008-4010:0009	Gyvenamųjų (butų)	64.28	25983.82	11631.1 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4972.45 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 775.84 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1779.07 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 4103.74	907.67	38522.59	11891.8	26630.79	1.73	Ne	2.08	Ne
7.19	Buto/patalpos numeris: 19 7897-5008-4010:0031	Gyvenamųjų (butų)	50.26	20316.53	9575.19 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3478.07 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 775.84 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 4103.74	709.69	30601.41	9298.1	21303.31	1.77	Ne	2.12	Ne

7.20	Buto/patalpos numeris: 20 7897-5008-4010:0014	Gyvenamųjų (butų)	36.27	14661.37	6028.94 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1983.69 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 775.84 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2051.87	512.13	21202.44	6709.95	14492.49	1.66	Ne	1.99	Ne
7.21	Buto/patalpos numeris: 21 7897-5008-4010:0018	Gyvenamųjų (butų)	64.28	25983.82	11631.1 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4972.45 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 775.84 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1779.07 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 4103.74	907.67	38522.59	11891.8	26630.79	1.73	Ne	2.08	Ne

7.22	Buto/patalpos numeris: 22 7897-5008-4010:0033	Gyvenamųjų (butų)	50.26	20316.53	<p>9575.19 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3478.07</p> <p>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 775.84</p> <p>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54</p> <p>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 4103.74</p>	709.69	30601.41	9298.1	21303.31	1.77	Ne	2.12	Ne
7.23	Buto/patalpos numeris: 23 7897-5008-4010:0015	Gyvenamųjų (butų)	36.27	14661.37	<p>6028.94 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1983.69</p> <p>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 775.84</p> <p>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54</p> <p>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2051.87</p>	512.13	21202.44	6709.95	14492.49	1.66	Ne	1.99	Ne

7.24	Buto/patalpos numeris: 24 7897-5008-4010:0017	Gyvenamųjų (butų)	64.28	25983.82	11631.1 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4972.45 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 775.84 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1779.07 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 4103.74	907.67	38522.59	11891.8	26630.79	1.73	Ne	2.08	Ne
7.25	Buto/patalpos numeris: 25 7897-5008-4010:0012	Gyvenamųjų (butų)	50.26	20316.53	9575.19 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3478.07 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 775.84 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 4103.74	709.69	30601.41	9298.1	21303.31	1.77	Ne	2.12	Ne

7.26	Buto/patalpos numeris: 26 7897-5008-4010:0023	Gyvenamųjų (butų)	36.27	14661.37	6028.94 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1983.69 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 775.84 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2051.87	512.13	21202.44	6709.95	14492.49	1.66	Ne	1.99	Ne
7.27	Buto/patalpos numeris: 27 7897-5008-4010:0027	Gyvenamųjų (butų)	64.28	25983.82	11631.1 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4972.45 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 775.84 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1779.07 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 4103.74	907.67	38522.59	11891.8	26630.79	1.73	Ne	2.08	Ne

7.28	Buto/patalpos numeris: 28 7897-5008-4010:0044	Gyvenamųjų (butų)	50.26	20316.53	<p>9575.19 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3478.07</p> <p>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 775.84</p> <p>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54</p> <p>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 4103.74</p>	709.69	30601.41	9298.1	21303.31	1.77	Ne	2.12	Ne
7.29	Buto/patalpos numeris: 29 7897-5008-4010:0003	Gyvenamųjų (butų)	36.27	14661.37	<p>6028.94 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1983.69</p> <p>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 775.84</p> <p>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54</p> <p>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2051.87</p>	512.13	21202.44	6709.95	14492.49	1.66	Ne	1.99	Ne

7.30	Buto/patalpos numeris: 30 7897-5008-4010:0039	Gyvenamųjų (butų)	64.28	25983.82	11631.1 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4972.45 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 775.84 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1779.07 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 4103.74	907.67	38522.59	11891.8	26630.79	1.73	Ne	2.08	Ne
7.31	Buto/patalpos numeris: 31 7897-5008-4010:0011	Gyvenamųjų (butų)	49.86	20154.84	9575.19 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3478.07 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 775.84 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 4103.74	704.04	30434.07	9224.1	21209.97	1.77	Ne	2.12	Ne

7.32	Buto/patalpos numeris: 32 7897-5008-4010:0045	Gyvenamųjų (butų)	50.46	20397.38	9530.69 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3433.57 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 775.84 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 4103.74	712.51	30640.58	9335.1	21305.48	1.76	Ne	2.11	Ne
7.33	Buto/patalpos numeris: 33 7897-5008-4010:0043	Gyvenamųjų (butų)	63.7	25749.37	11631.1 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4972.45 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 775.84 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1779.07 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 4103.74	899.46	38279.93	11784.5	26495.43	1.73	Ne	2.08	Ne

7.34	Buto/patalpos numeris: 34 7897-5008-4010:0010	Gyvenamųjų (butų)	49.86	20154.84	9575.19 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3478.07 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 775.84 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 4103.74	704.04	30434.07	9224.1	21209.97	1.77	Ne	2.12	Ne
7.35	Buto/patalpos numeris: 35 7897-5008-4010:0034	Gyvenamųjų (butų)	50.46	20397.38	9530.69 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3433.57 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 775.84 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 4103.74	712.51	30640.58	9335.1	21305.48	1.76	Ne	2.11	Ne

7.36	Buto/patalpos numeris: 36 7897-5008-4010:0020	Gyvenamųjų (butų)	63.7	25749.37	11631.1 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4972.45 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 775.84 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1779.07 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 4103.74	899.46	38279.93	11784.5	26495.43	1.73	Ne	2.08	Ne
7.37	Buto/patalpos numeris: 37 7897-5008-4010:0028	Gyvenamųjų (butų)	49.86	20154.84	9575.19 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3478.07 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 775.84 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 4103.74	704.04	30434.07	9224.1	21209.97	1.77	Ne	2.12	Ne

7.38	Buto/patalpos numeris: 38 7897-5008-4010:0041	Gyvenamųjų (butų)	50.46	20397.38	9530.69 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3433.57 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 775.84 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 4103.74	712.51	30640.58	9335.1	21305.48	1.76	Ne	2.11	Ne
7.39	Buto/patalpos numeris: 39 7897-5008-4010:0032	Gyvenamųjų (butų)	63.7	25749.37	11631.1 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4972.45 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 775.84 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1779.07 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 4103.74	899.46	38279.93	11784.5	26495.43	1.73	Ne	2.08	Ne

7.40	Buto/patalpos numeris: 40 7897-5008-4010:0005	Gyvenamųjų (butų)	49.86	20154.84	<p>9575.19 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3478.07</p> <p>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 775.84</p> <p>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54</p> <p>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 4103.74</p>	704.04	30434.07	9224.1	21209.97	1.77	Ne	2.12	Ne
7.41	Buto/patalpos numeris: 41 7897-5008-4010:0016	Gyvenamųjų (butų)	50.46	20397.38	<p>9530.69 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3433.57</p> <p>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 775.84</p> <p>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54</p> <p>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 4103.74</p>	712.51	30640.58	9335.1	21305.48	1.76	Ne	2.11	Ne

7.42	Buto/patalpos numeris: 42 7897-5008-4010:0019	Gyvenamųjų (butų)	63.7	25749.37	11631.1 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4972.45 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 775.84 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1779.07 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 4103.74	899.46	38279.93	11784.5	26495.43	1.73	Ne	2.08	Ne
7.43	Buto/patalpos numeris: 43 7897-5008-4010:0037	Gyvenamųjų (butų)	49.86	20154.84	9575.19 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3478.07 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 775.84 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 4103.74	704.04	30434.07	9224.1	21209.97	1.77	Ne	2.12	Ne

7.44	Buto/patalpos numeris: 44 7897-5008-4010:0002	Gyvenamųjų (butų)	50.46	20397.38	9530.71 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3433.57 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 775.84 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 4103.76	712.51	30640.6	9335.1	21305.5	1.76	Ne	2.11	Ne
7.45	Buto/patalpos numeris: 45 7897-5008-4010:0006	Gyvenamųjų (butų)	63.7	25749.37	11631.12 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4972.45 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 775.84 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1779.07 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 4103.76	899.46	38279.95	11784.5	26495.45	1.73	Ne	2.08	Ne
7.46	Iš viso:		2326.35	940377.34	426037.24	32848.85	1399263.43	430374.75	968888.64	77.9	93.45		

Paketo, 2 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	2326.35

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.	Papildomai įrengiamas laiptų aptaisymas plytelėmis. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m3	3.92	630.05 €	2469.8 €	2988.46 €
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	18	187.36 €	3372.48 €	4080.7 €
Nuogrindos sutvarkymas							
Nuogrindos sutvarkymas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m2	95.3	40.64 €	3872.99 €	4686.32 €
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.		vnt	6	1695.76 €	10174.56 €	12311.22 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, kljuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	190.24	115.46 €	21965.11 €	26577.78 €

Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- $U < 0,36 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m^2	182	176.1 €	32050.2 €	38780.74 €
Sienų šiltinimas							
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	6	76.97 €	461.82 €	558.8 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis- mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,18 > U \geq 0,12 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.	$U \leq 0,18$ Fasado apdaila - plytelės. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu. Į kainą įtrauktas esamos apdailos nuo galinių pastato sienų nuardymas prieš atnaujinimo modernizavimo darbus.	m^2	1729.29	167 €	288791.43 €	349437.63 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- neoporas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,18 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Balkonų vidus. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m^2	479.66	128.15 €	61468.43 €	74376.8 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinto įrengimas. 4. Dažymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m^2	30.1	72.82 €	2191.88 €	2652.17 €
Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas apdailos plokštėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5 Apdailinių plokščių tvirtinimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m^2	174.22	114.01 €	19862.82 €	24034.01 €

Rūsio lubų šiltinimas								
Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,36 \geq U \geq 0,26$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.		m ²	478.2	41 €	19606.2 €	23723.5 €	
Stogų atnaujinimas								
Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų polistirolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - $0,16 > U \geq 0,10$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Priešlaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	U _≤ 0.15 Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	653.93	159.31 €	104177.59 €	126054.88 €	
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkonų stogelio esamos dangos nuardymas. 2. Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3. Izoliacinių plokščių paklojimas. 4. Naujos dangos įrengimas. 5. Balkonų stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6. Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	Balkonų ir įėjimo stogeliai. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	54.67	119.38 €	6526.5 €	7897.07 €	
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas								
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkonų apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkonų stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Balkonai stiklinami nuo turėklo iki lubų. U _≤ 1.3, oro klasė 4. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	240.9	216.86 €	52241.57 €	63212.3 €	
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m ² iki 1,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – $1,3 > U \geq 1,1$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	U _≤ 1.3 oro klasė 4. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	28.61	438.57 €	12547.49 €	15182.46 €	

Esamų langų keitimas plastikiniiais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m ² iki 3,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,3>U≥1,1 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	U≤1.3, oro klasė 4. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	17.66	320.12 €	5653.32 €	6840.52 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,9>U≥1,7 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	U≤1.5 Įėjimo ir rūšio durys. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	22.55	427.59 €	9642.15 €	11667 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	U≤1.5 Tambūro durys. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ²	6.3	385.29 €	2427.33 €	2937.07 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davkliais montavimas. 7. Varžų matavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	laiptinė	15	485.56 €	7283.4 €	8812.91 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m ² rūšio ploto	478.2	18.94 €	9057.11 €	10959.1 €
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinį jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinį jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	butas	45	132.3 €	5953.5 €	7203.74 €
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinį jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	vnt.	1	1461.18 €	1461.18 €	1768.03 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							

Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisyimas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	190	36.97 €	7024.3 €	8499.4 €
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisyimas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	162	59.31 €	9608.22 €	11625.95 €
Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisyimas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	162	21.55 €	3491.1 €	4224.23 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	vnt	9	231.38 €	2082.42 €	2519.73 €
Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas							
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	šilumos daliklis	140	145.89 €	20424.6 €	24713.77 €
Šildymo sistemos remontas							
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	vnt.	31	285.47 €	8849.57 €	10707.98 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	380	29.29 €	11130.2 €	13467.54 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	1014	28.02 €	28412.28 €	34378.86 €

Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	kW	128	127.79 €	16357.12 €	19792.12 €
Termostatinų radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	vnt.	143	56.04 €	8013.72 €	9696.6 €
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 300kW iki 400kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozyne danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	kW	352	50.53 €	17786.56 €	21521.74 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	butas	45	126.3 €	5683.5 €	6877.04 €
Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.		vnt.	18	229.58 €	4132.44 €	5000.25 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėginių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.	Bendro naudojimo reikmėms. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	kW	3	1387.83 €	4163.49 €	5037.82 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas							
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	24	82.33 €	1975.92 €	2390.86 €
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	48	44.66 €	2143.68 €	2593.85 €

Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisyimas. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	53	60.55 €	3209.15 €	3883.07 €	
							Iš viso:	1013674.02 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemonės]]								
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas								
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	18	75.98 €	1367.64 €	1654.84 €	
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisyimas. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu. Su atbuliniais vožtuvais sistemoje.	m	106	58.46 €	6196.76 €	7498.08 €	
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisyimas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	144	46.83 €	6743.52 €	8159.66 €	
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas								
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisyimas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	112	36.51 €	4089.12 €	4947.84 €	
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisyimas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	150.5	58.15 €	8751.58 €	10589.41 €	
Pastato išorinio drenažo įrengimas								

Pastatų išorinio drenažo įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Tranšėjos kasimas drenažui. 2. Filtracinio sluoksnio įrengimas. 3. Drenažo vamzdžių klojimas. 4. Vertikalios izoliacijos įrengimas. 5. Kontrolinių šulinių įrengimas. 6. Drenažo prijungimas prie lietaus nuotakyno. 7. Tranšėjos užpylimas, tankinant.		m	165	83.45 €	13769.25 €	16660.79 €
Iš viso:							49510.62 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo šiluminės energijos kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	570470.28	216.96	133.25	83.71		
Paketo rodikliai	B klasė	266198.43	101.24	55.03	46.21	53.34	70.9

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2
4.1.	Statybos darbai iš viso	1063184.64 €	457.02 €/m2
4.2.	Iš jų:		
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1013674.02 €	435.74 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	125622.9 €	
4.5.	Iš jų:		
4.6.	Projekto administravimas	71622.9 €	30.79 €/m2
4.7.	Iš viso:	1188807.54 €	511.02 €/m2
4.8.	Rezervas	212636.93 €	91.4 €/m2

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)

Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).

Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“

4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr.	Pastato naudingas plotas (m ²)	Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m ²)	Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)
4.1.1.	2326.35	54 €	125622.9 €/m ²

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eiles Nr.	Paslaugų pavadinimas	Siūloma įkainio procentinė dalis (%)*	Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	30 %	37686.87 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	20 %	25124.58 €
4.2.3.	Projekto administravimas	50 %	62811.45 €
4.2.4.	Iš viso:	100 %	125622.9 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos	Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	1500 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	2000 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	17000 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	2000 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	0 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	4000 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	3000 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	3000 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	1500 €
4.3.10.	Iš viso:	34000 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.	Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)*	Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos	Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)
4.4.1.	50 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	35811.45 €
4.4.2.	15 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	10743.44 €
4.4.3.	15 %	Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	10743.44 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	14324.58 €
4.4.5.	100 %	Iš viso:	71622.91 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eilės Nr.	Lėšų poreikis	Suma, Eur
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	34000 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	20000 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	71622.9 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	40	
Atėmus valstybės paramą	Metais	27	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	34	
Atėmus valstybės paramą	Metais	25	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eiles Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1063184.64 €	89.43 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	125622.9 €	10.57 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.		Iš viso: 1188807.54 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eiles Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	125622.9 €	54 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	62811.45 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	37686.87 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	25124.58 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinių efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	267530.25 €	115 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	Iš viso:	393153.15 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eilės Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų bendras plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičius numatomą rezervą Eur/m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičius numatomą rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
Gyvenamosios paskirties patalpos														
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 7897-5008-4010:0013	Gyvenamųjų (butų)	50.14	20072.63	1217.54 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54	1067.1	22357.27	5766.1	16591.17	1.38	Ne	1.66	Ne	
7.2	Buto/patalpos numeris: 2 7897-5008-4010:0001	Gyvenamųjų (butų)	36.27	14520.03	1217.54 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54	771.87	16509.44	4171.05	12338.39	1.42	Ne	1.7	Ne	
7.3	Buto/patalpos numeris: 3 7897-5008-4010:0040	Gyvenamųjų (butų)	64.03	25633.23	1779.07 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1779.07	1362.68	28774.98	7363.45	21411.53	1.39	Ne	1.67	Ne	
7.4	Buto/patalpos numeris: 4 7897-5008-4010:0029	Gyvenamųjų (butų)	50.14	20072.63	3269.41 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2051.87	1067.1	24409.14	5766.1	18643.04	1.55	Ne	1.86	Ne	

7.5	Buto/patalpos numeris: 5 7897-5008-4010:0025	Gyvenamųjų (butų)	36.27	14520.03	3269.41 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2051.87	771.87	18561.31	4171.05	14390.26	1.65	Ne	1.98	Ne
7.6	Buto/patalpos numeris: 6 7897-5008-4010:0022	Gyvenamųjų (butų)	64.03	25633.23	1779.07 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1779.07	1362.68	28774.98	7363.45	21411.53	1.39	Ne	1.67	Ne
7.7	Buto/patalpos numeris: 7 7897-5008-4010:0036	Gyvenamųjų (butų)	50.14	20072.63	1217.54 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54	1067.1	22357.27	5766.1	16591.17	1.38	Ne	1.66	Ne
7.8	Buto/patalpos numeris: 8 7897-5008-4010:0007	Gyvenamųjų (butų)	36.27	14520.03	1217.54 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54	771.87	16509.44	4171.05	12338.39	1.42	Ne	1.7	Ne
7.9	Buto/patalpos numeris: 9 7897-5008-4010:0026	Gyvenamųjų (butų)	64.03	25633.23	1779.07 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1779.07	1362.68	28774.98	7363.45	21411.53	1.39	Ne	1.67	Ne
7.10	Buto/patalpos numeris: 10 7897-5008-4010:0035	Gyvenamųjų (butų)	50.14	20072.63	1217.54 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54	1067.1	22357.27	5766.1	16591.17	1.38	Ne	1.66	Ne
7.11	Buto/patalpos numeris: 11 7897-5008-4010:0038	Gyvenamųjų (butų)	36.27	14520.03	1217.54 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54	771.87	16509.44	4171.05	12338.39	1.42	Ne	1.7	Ne

7.12	Buto/patalpos numeris: 12 7897-5008-4010:0004	Gyvenamųjų (butų)	64.03	25633.23	1779.07 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1779.07	1362.68	28774.98	7363.45	21411.53	1.39	Ne	1.67	Ne
7.13	Buto/patalpos numeris: 13 7897-5008-4010:0024	Gyvenamųjų (butų)	50.14	20072.63	1217.54 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54	1067.1	22357.27	5766.1	16591.17	1.38	Ne	1.66	Ne
7.14	Buto/patalpos numeris: 14 7897-5008-4010:0008	Gyvenamųjų (butų)	36.27	14520.03	1217.54 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54	771.87	16509.44	4171.05	12338.39	1.42	Ne	1.7	Ne
7.15	Buto/patalpos numeris: 15 7897-5008-4010:0030	Gyvenamųjų (butų)	64.03	25633.23	1779.07 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1779.07	1362.68	28774.98	7363.45	21411.53	1.39	Ne	1.67	Ne
7.16	Buto/patalpos numeris: 16 7897-5008-4010:0042	Gyvenamųjų (butų)	50.26	20120.67	4951.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3052.25 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 681.74 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54	1069.63	26141.83	5779.9	20361.93	1.69	Ne	2.03	Ne
7.17	Buto/patalpos numeris: 17 7897-5008-4010:0021	Gyvenamųjų (butų)	36.27	14520.03	1217.54 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54	771.87	16509.44	4171.05	12338.39	1.42	Ne	1.7	Ne

7.18	Buto/patalpos numeris: 18 7897-5008-4010:0009	Gyvenamųjų (butų)	64.28	25733.32	1779.07 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1779.07	1368.03	28880.42	7392.2	21488.22	1.39	Ne	1.67	Ne
7.19	Buto/patalpos numeris: 19 7897-5008-4010:0031	Gyvenamųjų (butų)	50.26	20120.67	1217.54 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54	1069.63	22407.84	5779.9	16627.94	1.38	Ne	1.66	Ne
7.20	Buto/patalpos numeris: 20 7897-5008-4010:0014	Gyvenamųjų (butų)	36.27	14520.03	1217.54 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54	771.87	16509.44	4171.05	12338.39	1.42	Ne	1.7	Ne
7.21	Buto/patalpos numeris: 21 7897-5008-4010:0018	Gyvenamųjų (butų)	64.28	25733.32	3332.35 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 871.54 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 681.74 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1779.07	1368.03	30433.7	7392.2	23041.5	1.49	Ne	1.79	Ne
7.22	Buto/patalpos numeris: 22 7897-5008-4010:0033	Gyvenamųjų (butų)	50.26	20120.67	1217.54 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54	1069.63	22407.84	5779.9	16627.94	1.38	Ne	1.66	Ne
7.23	Buto/patalpos numeris: 23 7897-5008-4010:0015	Gyvenamųjų (butų)	36.27	14520.03	1217.54 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54	771.87	16509.44	4171.05	12338.39	1.42	Ne	1.7	Ne

7.24	Buto/patalpos numeris: 24 7897-5008-4010:0017	Gyvenamųjų (butų)	64.28	25733.32	3830.94 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1779.07 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2051.87	1368.03	30932.29	7392.2	23540.09	1.53	Ne	1.84	Ne
7.25	Buto/patalpos numeris: 25 7897-5008-4010:0012	Gyvenamųjų (butų)	50.26	20120.67	1217.54 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54	1069.63	22407.84	5779.9	16627.94	1.38	Ne	1.66	Ne
7.26	Buto/patalpos numeris: 26 7897-5008-4010:0023	Gyvenamųjų (butų)	36.27	14520.03	1217.54 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54	771.87	16509.44	4171.05	12338.39	1.42	Ne	1.7	Ne
7.27	Buto/patalpos numeris: 27 7897-5008-4010:0027	Gyvenamųjų (butų)	64.28	25733.32	1779.07 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1779.07	1368.03	28880.42	7392.2	21488.22	1.39	Ne	1.67	Ne
7.28	Buto/patalpos numeris: 28 7897-5008-4010:0044	Gyvenamųjų (butų)	50.26	20120.67	1217.54 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54	1069.63	22407.84	5779.9	16627.94	1.38	Ne	1.66	Ne
7.29	Buto/patalpos numeris: 29 7897-5008-4010:0003	Gyvenamųjų (butų)	36.27	14520.03	1217.54 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54	771.87	16509.44	4171.05	12338.39	1.42	Ne	1.7	Ne

7.30	Buto/patalpos numeris: 30 7897-5008-4010:0039	Gyvenamųjų (butų)	64.28	25733.32	3830.94 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1779.07 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2051.87	1368.03	30932.29	7392.2	23540.09	1.53	Ne	1.84	Ne
7.31	Buto/patalpos numeris: 31 7897-5008-4010:0011	Gyvenamųjų (butų)	49.86	19960.53	3269.41 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2051.87	1061.11	24291.05	5733.9	18557.15	1.55	Ne	1.86	Ne
7.32	Buto/patalpos numeris: 32 7897-5008-4010:0045	Gyvenamųjų (butų)	50.46	20200.73	1217.54 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54	1073.89	22492.16	5802.9	16689.26	1.38	Ne	1.66	Ne
7.33	Buto/patalpos numeris: 33 7897-5008-4010:0043	Gyvenamųjų (butų)	63.7	25501.12	1779.07 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1779.07	1355.65	28635.84	7325.5	21310.34	1.39	Ne	1.67	Ne
7.34	Buto/patalpos numeris: 34 7897-5008-4010:0010	Gyvenamųjų (butų)	49.86	19960.53	1217.54 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54	1061.11	22239.18	5733.9	16505.28	1.38	Ne	1.66	Ne
7.35	Buto/patalpos numeris: 35 7897-5008-4010:0034	Gyvenamųjų (butų)	50.46	20200.73	1217.54 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54	1073.89	22492.16	5802.9	16689.26	1.38	Ne	1.66	Ne

7.36	Buto/patalpos numeris: 36 7897-5008-4010:0020	Gyvenamųjų (butų)	63.7	25501.12	1779.07 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1779.07	1355.65	28635.84	7325.5	21310.34	1.39	Ne	1.67	Ne
7.37	Buto/patalpos numeris: 37 7897-5008-4010:0028	Gyvenamųjų (butų)	49.86	19960.53	2770.82 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 871.54 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 681.74 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54	1061.11	23792.46	5733.9	18058.56	1.51	Ne	1.81	Ne
7.38	Buto/patalpos numeris: 38 7897-5008-4010:0041	Gyvenamųjų (butų)	50.46	20200.73	1217.54 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54	1073.89	22492.16	5802.9	16689.26	1.38	Ne	1.66	Ne
7.39	Buto/patalpos numeris: 39 7897-5008-4010:0032	Gyvenamųjų (butų)	63.7	25501.12	1779.07 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1779.07	1355.65	28635.84	7325.5	21310.34	1.39	Ne	1.67	Ne
7.40	Buto/patalpos numeris: 40 7897-5008-4010:0005	Gyvenamųjų (butų)	49.86	19960.53	1217.54 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54	1061.11	22239.18	5733.9	16505.28	1.38	Ne	1.66	Ne
7.41	Buto/patalpos numeris: 41 7897-5008-4010:0016	Gyvenamųjų (butų)	50.46	20200.73	1217.54 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54	1073.89	22492.16	5802.9	16689.26	1.38	Ne	1.66	Ne

7.42	Buto/patalpos numeris: 42 7897-5008-4010:0019	Gyvenamųjų (butų)	63.7	25501.12	3830.94 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1779.07 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2051.87	1355.65	30687.71	7325.5	23362.21	1.53	Ne	1.84	Ne
7.43	Buto/patalpos numeris: 43 7897-5008-4010:0037	Gyvenamųjų (butų)	49.86	19960.53	1217.54 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54	1061.11	22239.18	5733.9	16505.28	1.38	Ne	1.66	Ne
7.44	Buto/patalpos numeris: 44 7897-5008-4010:0002	Gyvenamųjų (butų)	50.46	20200.73	1217.54 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1217.54	1073.89	22492.16	5802.9	16689.26	1.38	Ne	1.66	Ne
7.45	Buto/patalpos numeris: 45 7897-5008-4010:0006	Gyvenamųjų (butų)	63.7	25501.12	1779.07 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1779.07	1355.65	28635.84	7325.5	21310.34	1.39	Ne	1.67	Ne
7.46	Iš viso:		2326.35	931311.47	82364.02	49509.15	1063184.64	267530.25	795654.37	64.18	77.08		